

ユニック作業時

地盤の水平、アウトリガーの張り出し

吊り荷の確認、周囲の安全確認

吊り下には、絶対に入らないこと…

「逃げ場」の確保

ユニック車 荷降ろし中、横転

運転手の頭に…積み荷の1トンのベニア板が直撃

【荷台からかわしたところで、地面スレスレまで下げてから旋回】

【地面との距離を保ったまま、持っていきたい場所までブームを伸ばしていく】

2020/8/29(土) 14:01

29日午前11時12分ごろ、沖縄県の建設作業現場で「50代男性が1トンのベニア板の下敷きになっている」と119番通報があった。消防局によると、男性がベニア板をユニック車から降ろす際に操作を誤ってユニック車が横転、ワイヤで吊り上げていたベニア板100枚、約1トンが男性の頭にぶつかった。男性は病院に運ばれたが意識はあり、命に別条はないという。

足場の撤去作業中、鋼材2.3トンが落下

作業員1人が死亡

2020/8/29(土) 12:00

28日午前11時頃、愛媛県の工事現場で栈橋に仮設していた足場の撤去中に、重さおよそ2.3トンの鋼材が落下。作業員3人がおよそ4メートル下の海に転落しました。3人は救命胴衣とヘルメットを着用していて2人は無事でしたが、会社員の男性（63）が市内の病院に搬送され、その後死亡しました。