

# 鉄板落下 頭挟まれ死亡

敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対・・・入らないこと  
『逃げ場』の確保

レバーブロック、ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

鉄板、鋼材、資材の積み降し作業中  
手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう

## 苫小牧 鉄板の下敷き 頭部挟まれ男性死亡

クレーンで吊り上げた状態で、  
鉄板の下をのぞき込んだ際  
鉄板がフックから外れ、落下

肩から上が鉄板の下敷きになり、ヘルメットは損壊していた

2023年10月27日 16時29分

27日午前10時半すぎ、苫小牧市新開町2丁目の工場敷地内で積み上げられていた「敷き鉄板」の出荷作業をしていた男性（45）が鉄板の下敷きになり、その場で死亡が確認されました。

警察によりますと、男性は午前8時ごろから敷き鉄板の出荷準備をしていました。

クレーンで鉄板の片側にフックをかけて約1メートル斜めに吊り上げた状態で、鉄板の下をのぞき込んだ際、鉄板がフックから外れ、落下し、下敷きになったということです。

鉄板は長さ6メートル、幅1メートル50センチ、厚さ2センチで重さは約1.6トンありました。

男性はヘルメットをしていましたが、肩から上鉄板の下敷きになり、ヘルメットは損壊していたということです。