

ユニック車 横転

ユニック作業時は
地盤の水平確認と、アウトリガー下に「敷板」の設置

吊り荷の重さも確認しましょう

周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保

ユニック車横転 下敷き、死亡

鉄製コンテナを降ろす作業中

2024/12/21(土)

20日午前11時過ぎ、福井県の(37)がユニック車の荷台から高さ・幅2メートル、長さ5メートルの鉄製コンテナを降ろすため、ユニックの操作をしていたところ、トラックがバランスを崩して横転しました。

男性はユニック車の下敷きになり、近くで作業をしていた知人男性が消防に通報し、搬送されましたが約3時間後に死亡しました。

死因は窒息死でした。