

ユニック作業中 横転

ユニック作業時は
地盤の水平、吊り荷の重さの確認をしましょう

周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保

アウトリガー下に、「敷板」の設置

「吊り下」には、絶対、絶対・・・入らないこと 『逃げ場』の確保

ユニック車が倒れ 吊っていた 100キロ以上の重機の部品が落下 男性が巻き込まれ死亡

資材置き場で部品をユニック車で移動中

2025/3/15(土)

14日午後5時半頃、長野県の解体会社の資材置き場で、ユニック車で100キロ以上の重機の部品を吊り上げ、別のトラックの荷台に積み込む作業中にユニック車が倒れ、重機の部品が落下し、解体業の男性（24）が巻き込まれ病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

死因は頭部外傷でした。